

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice					
		(80/5) * 0,1 * 3 (1/4) * 0,05 * 4 (2/3) * 0,05 * 4 Mensole e ferri piatti (300/4) * 0,10 * 3 Anello scala (125/4) * 0,12 * 3, Zanche (30/4) * 0,10 * 3 50 1P lato ovest 0,60 * 1,20 * 2 * 3 Lato est, sud e nord 1,50 * 0,6 * 0,9 * 3 7 * 0,60 * 0,60 * 3 6 * 0,6 * 0,5 * 3 30			4,80 0,05 0,13 22,50 11,25 2,25 50,00 4,32 2,43 7,56 5,40 30,00	
		Totale	m2		163,82	163,82
315 4010	04.99.02.x2	Oneri per qualsiasi lavoro da pittore, per riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito della specifica categoria di lavoro.				
		5			5,00	
		Totale	h		5,00	5,00
316 4020	04.99.02.x3	Lavori di pittura artistica				
		10			10,00	
		Totale	h		10,00	10,00
317 4030	04.99.02.x4	Materiali per lavori da pittore. I costi del materiale verranno calcolati secondo il listino della prov. di Bolzano				
		1			1,00	
		Totale	psch		1,00	1,00
TOTALE 54 - OS7 - OPERE DA PITTORE Euro						0,00
56 - OG1 - OPERE IN PIASTRELLE						
318 4040	05.01.01.02	Pavimento in piastrelle a spacco di Klinker trafilato UNI EN 176 A1, resistenti al gelo, con superficie piana vetrificata fiammata e colore di tonalità calda, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico e boiaccia di puro cemento su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, fuga aperta di 6-8 mm, sigillato con boiaccia di cemento e sabbia di quarzo, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:				
		A piastrelle di Klinker 12,5x25 cm				
		Cavedio 28,41 3,18			28,41 3,18	
		Totale	m2		31,59	31,59
	05.01.02.01	Pavimento in piastrelle di grès rosso UNI EN 176 B1, con superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio secondo DIN 18156-2, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati,				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice					
319 4050	05.01.02.01.A	sigillato con boiaccia cementizia grigia, pulito a posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le assistenze murarie, contabilizzate a parte:				
		piastrelle 7,5x15 cm, spessore 8-9 mm Sottoscala 10,89			10,89	
		Totale	m2		10,89	10,89
320 4060	B	piastrelle 10x20 cm, spessore 8-9 mm Bocche di lupo 2,70 * 2			5,40	
		Totale	m2		5,40	5,40
321 4070	05.01.02.02	Pavimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla rossa) UNI EN 177 B11a, con superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio secondo DIN 18156-2, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiaccia cementizia grigia, pulito a posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le assistenze murarie, contabilizzate a parte:				
		C piastrelle 20x20 cm, tipo tinte unite Rip. 5,60			5,60	
		Totale	m2		5,60	5,60
322 4080	05.01.02.04	Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine porcellanato colorato in pasta, conformi alla normativa EN 176, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura; fornito e posto in opera con adesivo cementizio secondo DIN 18156-2, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiaccia cementizia grigia, pulito a posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le assistenze murarie, contabilizzate a parte:				
		D piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia 3 Bagni + lavanderia 28 Bagni 1 P. + antivani 15,30 5,60			28,00 15,30 5,60	
		Totale	m2		48,90	48,90
323 4090	F	piastrelle 30x30 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia Cucina, atrio e dispensa 28 Atrio 1 Piano 13,80			28,00 13,80	
		Totale	m2		41,80	41,80
	05.01.02.05	Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine porcellanato colorato in pasta, conformi alla normativa EN 176, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, superficie piana, di alta resistenza all'usura; fornito e posto in opera con adesivo cementizio secondo DIN 18156-2, su				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice					
324 4100	05.01.02.05.C	massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con boiaccia cementizia grigia, pulito a posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le assistenze murarie, contabilizzate a parte:				
		piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie antisdrucchiolo Bagno cucina 3,50 Rlp 1.P. 7,50			3,50 7,50	
		Totale	m2		11,00	11,00
325 4110	D	piastrelle 30x30 cm, tipo graniti, superficie piana				
		1			1,00	
		Totale	m2		1,00	1,00
326 4120	05.01.02.06	Sovrapprezzo per posa in diagonale, compreso sfrido:				
		A piastrelle 30x30 cm Bagno asilo 16,50 Rip. 3,69 Atrio 5,74 1 P 30			16,50 3,69 5,74 30,00	
		Totale	m2		55,93	55,93
327 4130	B	piastrelle 40x40 cm				
		Atrio entrata 70			70,00	
		Totale	m2		70,00	70,00
328 4140	05.01.02.10	Pavimento in piastrelle a grande formato (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sottofondo, sigillato con boiaccia cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:				
		a piastrelle 45x45cm Atrio entrata 29			29,00	
		Totale	m2		29,00	29,00
329 4150	b	piastrelle 30x60cm				
		Atrio entrata 40			40,00	
		Totale	m2		40,00	40,00
	05.02.02.01	Rivestimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla rossa) UNI EN 159 BIII - UNI EN 177 BIIa, con superficie piana; fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiaccia cementizia bianca, pulito e lavato con cura a posa ultimata, compresi la creazione di smussi a 45° su coste di piastrelle, l'impasto adesivo come pure il raccordo a frutti dell'impianto elettrico e a				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE		
N.	Codice							
330 4160	05.02.02.01.D	tubazioni. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le assistenze murarie, contabilizzate a parte:						
		piastrelle 20x20 cm, colore bianco e tinte unite						
		Bagni						
		8,24 * 3,40				28,02		
		8,66 * 3,40				29,44		
		7,28 * 3,40				24,75		
		lavabi (1,72+0,60) * 1,20				2,78		
		(1,24+0,70) * 1,20				2,33		
		1,80 * 1,80				3,24		
		1P. (0,78+1,20) * 2 * 1,20				4,75		
		Bagni						
		8,34 * 2,80			23,35			
		9,34 * 2,80			26,15			
		8 * 2,80			22,40			
		6,39 * 2,80			17,89			
		saletta 2,50 * 1			2,50			
		3 * 1			3,00			
		Totale	m2		190,60	190,60		
331 4170	E	piastrelle 20x20 cm, tinte unite, colori forti						
		Bagni						
		16,47 * 3,40				56,00		
		Totale	m2		56,00	56,00		
332 4180	F	piastrelle 30x30 cm, colore bianco e tinte unite						
		Cucina						
		19,01 * 3,75				71,29		
		Totale	m2		71,29	71,29		
333 4190	05.03.02.01	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli, angoli e l'impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le assistenze murarie, contabilizzate a parte:						
		A grés rosso, H = 10 cm						
		Bocca lupo 22+55				77,00		
		7,42 * 2				14,84		
				Totale	m		91,84	91,84
		334 4200	B	grés fine porcellanato, H = 10 cm				
				PT.atrio 53,09				53,09
				2 * -5		10,00		
				-4		4,00		
				ufficio 14,34				14,34
atrio cucina 8,80						8,80		
Rip. 10,62						10,62		
Dispensa 10,68						10,68		
1P. atrio 14,19						14,19		
Rip. 11,78						11,78		
		Totale	m	14,00	123,50	109,50		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice					
335 4210	05.03.02.01.C	grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm				
		Cucina 19,01 lavanderia 8,8			19,01 8,80	
		Totale	m		27,81	27,81
336 4220	05.03.02.02	Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in corrispondenza dei bordi e raccordi a pavimento nei locali a spandimento d'acqua eseguiti con mastice di elasticità (stesso colore delle fughe). Sono compresi i lavori di preparazione e l'accurata pulizia del giunto da trattare con solventi organici a posa ultimata. Spessore del giunto per interni : 2 - 3 mm, spessore del giunto per esterni: 5 - 10 mm.				
		A sovrapprezzo per l'esecuzione della fuga con mastice di elasticità: PT Bagni 8,24 16,47 8,66 7,28 1P Bagni 8,74 9,34 6,39 8,03			8,24 16,47 8,66 7,28 8,74 9,34 6,39 8,03	
		Totale	m		73,15	73,15
337 4230	05.03.02.x3	Oneri per qualsiasi lavoro da piastrellista, per riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito della specifica categoria di lavoro.				
		10			10,00	
		Totale	h		10,00	10,00
TOTALE 56 - OG1 - OPERE IN PIASTRELLE Euro						0,00
58 - OS6 - PAVIMENTI CALDI						
338 4240	06.01.01.01	Levigatura e spolvero di supporto in massetto di malta cementizia.				
		PT 142 2P 59 1P 85			142,00 59,00 85,00	
		Totale	m2		286,00	286,00
339 4250	06.01.02.01	Sigillatura di tagli di cazzuola, di crepe e di fessurazioni, con resina bicomponente.				
		1P 8+18 PT 14 2P 9			26,00 14,00 9,00	
		Totale	m		49,00	49,00
	06.01.03.03	Rasatura livellante di ondulazioni del supporto in				