

**LIEFERUNG, MONTAGE UND INBETRIEBNAHME EINE KOMPLETTEN
ENTWÄSSERUNGSANLAGE - ZENTRIFUGE FÜR KLÄRSCHLAMM,
FORNITURA, MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE DI UNA IMPIANTO
DISIDRATAZIONE FANGHI- CENTRIFUGA FANGHI DI DEPURAZIONE**

Positionen und Mengen – Posizione e quantità

- Pos. 1) Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage
Smontaggio e smaltimento dell'impianto esistente
- Pos. 2) Eine Zentrifuge für die Klärschlamm entwässerung
Una centrifuga per la disidratazione fanghi di depurazione
- Pos. 3) Nr. 2 Schlamm beschickungspumpen mit Anschluss
N. 2 Pompe per il conferimento fanghi con connessione
- Pos. 4) Flockungsmitteldosierstation mit eigenem Schaltschrank
Stazione di dosaggio flocculanti con apposito quadro elettrico
- Pos. 5) Durchflussmessungen für Polymer und Schlamm
Misuratore di portata per i fanghi e polimero
- Pos. 6) Elektroschrank für die Zentrifuge und gesamtes Zubehör –
Quadro elettrico per la centrifuga e accessori
- Pos. 7) Podest für die Zentrifuge – Podio per la centrifuga
- Pos. 8) Schlammaustrag neu bzw. Anpassung
Sistema di trasporto fanghi nuovo o adattamento di quello esistente
- Pos. 9) Gesamte elektrische, mechanische und hydraulische Installation – Intera installazione
elettrica, meccanica e idraulica
- Pos. 10) Pauschal: Verrohrung jeglicher Art und Menge die im Zuge der Installation der
angebotenen Anlage notwendig ist
A forfait: Tubazione di qualsiasi tipo e quantità che diventa necessario durante
l'installazione
- Pos. 11) Pauschal: Jegliche Art von Arbeiten oder Installationen, die nicht in einer anderen Position
erfasst sind
a forfait: Qualsiasi lavoro o installazione che non è compreso in una delle posizioni
descritte
- Pos) 12) Inbetriebnahme und Einschulung
Messa in servizio e formazione del personale