OBERE BEWEHRUNG / ARMATURA SUPERIORE

101 **Ø12/15/15 13365.00m** — Durchlaß trapezförmig über die ganze Fläche verlegen
102 **12/4@15/30 5.00m** — Durchlaß trapezförmig über die ganze Fläche verlegen
103 **20@15/30 4.00m** — Durchlaß trapezförmig über die ganze Fläche verlegen
104 **Ø12/15/15 9540.00m** — Durchlaß trapezförmig über die ganze Fläche verlegen

STAHLVERBRAUCHSLISTE STABSTAHL

Pos	#	Stk	Lg	10	12	16
	AN		m			
101	10	1	13365.00	13365.00		
102	12	4	5.00			620.00
103	16	29	4.00			116.00
104	12	1	9540.00		9540.00	

#	kg/lfm	Gesamtlg (m)	Gew.(mit)(kg)
10	D 617	13365.00	8246.2
12	D 888	9540.00	8471.5
16	D 1580	736.00	1162.7

GESAMTGEWICHT = 17880.4 kg

OBERE BEWEHRUNG
ARMATURA SUPERIORE
M/S 1:50

LEGENDE/LEGENDA

- Decken / Solaio
- Wände-Stützen / Pareti-pilastri
- Tragende Elemente im HP / Elementi portanti nel PA
- Achsen / Assi
- Deckenenden / Solaio
- Deckendurchbrüche / Aperture a soffitto
- +0.00 gemäß Architektenplan / secondo architettonico

Alle Decken- und Wanddöffnungen kleiner 20cm x 20cm müssen aus dem Architektenplan entnommen werden!!!
Tutte le aperture a parete e a soffitto, inferiori di 20cm x 20cm, sono indicati nella pianta architettonica!!

VERANKERUNG / ANCORAGGIO

ALLE VERBINDUNGSMITTEL LT. ECS ODER MIT ZULASSUNG LT. HERSTELLER
TUTTI I ANCORAGGI SECONDO ECS O CON AUTORIZZAZIONE DEL PRODUTTORE

BIEGEANWEISUNG FÜR B 450 C LAUT EC 2 –Pk1.5 :

ENDHAKEN — WINKELHAKEN 135° — WINKELHAKEN 90° — SCHLAUFE:

VERANKERUNG, ENDHAKEN, WINKELHAKEN UND SCHLAUFEN BEI STABEN MIT dm≥5dsm — 5dSm
ANCORAGGIO, ENDHAKEN, WINKELHAKEN UND SCHLAUFEN BEI STABEN MIT dm≥5dsm — 5dSm

AUFBIEGUNG — HAKENANSCHLAG — VERANKERUNG VON STÄBEN MIT BEL. DURCHM. — SCHLINGE:

AUFBIEGUNG — PIEGATURA — BIEGEN — PIEGATURA — VERANKERUNG VON STÄBEN MIT md≥2dsm, BEL. DURCH DÜNNEN STAHL — ANCORAGGIO DI BARRE CON md≥2dsm, SU LAMIERA SOTTILE — SCHLINGE — LOOP

Anlass:

1. L'IMPRESA DI COSTRUZIONI E OBBLIGATA AD AVVISARE L'UFFICIO RESPONSABILE IN CASO DI DIVERGENZE TRA I DISEGNI STATICI E QUELLI ARCHITETTONICI O DI ALTRI(INSERIRE E DELLE CONDIZIONI SUL CANTIERE)?
2. CANALETTE, PARAFULMINI, TUBAZIONI, PEZZI ASSUNTIVI NELLA CASSEFATURA ECC... SONO DA INSERIRE COME PREVISTO DAI DISEGNI ESECUTIVI
3. LA VERIFICA DEI FERRI SUL CANTIERE?
4. AVVISARE LA DIREZIONE LAVORI ALMENO 24 ORE PRIMA DI OGNI GETTO
5. PRIMA DEL GETTO SONO DA FARE I SUBETTI DI PROVA.
6. ARMATURA E SISTEMI NON CONFORME CON LE DIRETTIVE "ACI" LE COSTRUZIONI IMPERMEABILI SONO DA ESEGUIRE
7. I CASSERI DEVONO ESSERE BAGNATI PRIMA DEL GETTO?
8. I CASSERI DEVONO ESSERE TRATTATI CON DISARMANTE?
9. I CASSERI DEVONO ESSERE TRATTATI CON DISARMANTE?
10. I FORI PLASTICI IN ACCIAIO NON SONO SUSCETTIBILI AD ARRUGINIMENTO, PER CUI PRIMA DEL GETTO, PER GLI ELEMENTI IN ACCIAIO CON PROTEZIONE ANTIRUGINOSO SI RIMANDA ALLA PIANTA ARCHITETTONICA.
11. TUTTE LE STRUTTURE METALLICHE PER LEGI STRUTTURALE DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA MARCATURA CE SEC. UNI EN 1090.

Bemerkung:

1. DIE AUSFÜHRENDE FIRMA IST VERPFLICHTET, AUF JEDE UNSTIMMIGKEIT ZWISCHEN DIESEM PLAN, DEN ARCHITEKTONISCHEN UND DEN PLÄNEN ANDERER FACHINGENIEURE SOWIE DEN ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN AUF DER BAUSTELLE HINZUWEISEN !
2. GRUNDLEITUNGEN, BLITZSCHUTZANLAGEN, LEERROHRE, EINLEGETEILE IN DIE SCHALUNG ETC. SIND NACH GELTUNG PLÄNEN DER FACHINGENIEURE ZU VERLEGEN !
3. MASSE AUF DER BAUSTELLE ÜBERPRÜFEN!
4. DIE BAUSTUFUNG IST MINDESTENS 24 STUNDEN VOR JEDEM BETONEINBAUBEGINN ZU ERSTMELDEN
5. VOR BETONIERUNGSBEGINN SIND ALLE BETONIERUNGEN 3 PROBEWÜRFEL ZU ERSTELLEN.
6. BEWEHRUNG UND SYSTEM NICHT GEMÄß BEI RICHTLINIEN AUSGEFÜHRT, DIE WASSERDICHTH BAUTEILE ERFOLGEN GEMÄß ANWEISUNGEN VON WU-RICHTLINIEN ERFOLGEN.
7. TRAGENDE STAHLELEMENTE UNTER JEDEN HOHER BRANDSCHUTZKLASSE. EI60/E 90 ALLE STAHLELEMENTE MIT BRANDSCHUTZMASSNAHMEN SOLLEN LAUT ARCHITEKTENPLAN AUSGEFÜHRT WERDEN.
8. ALLE METALLISCHEN KONSTRUKTIONSELEMENTE MÜSSEN LT. UNI EN 1090 DIE CE-ZERTIFIZIERUNG AUFWEISEN.

BETON – CALCESTRUZZO LT. UNI 9858/91	KLASSE / CLASSE	BETONSTAHL ACCIAIO PER C.A.
	Decke / soletta C35/45	B450C
	Träger / trave C35/45	
	Betonüberdeckung 3 cm	
PROFILSTAHL	S355 J2+N (wenn nicht anders angegeben/se non diversamente specificato)	

Index	Datum	gezi/disegn.	gepr./ approv.	Änderungen / revisioni

Gemeinde Klausen
Autonome Provinz Bozen

Comune di Chiusa
Provincia autonoma di Bolzano

Generalplaner / progettazione generale
Dejaco + Partner
39043 Brixen | Brissanone
Burgfriedsgasse 1 / Via Castelfeder 1
MwSt-Nr. / P.IVA: 02599970216
TEL: +39 0472 / 277 200
FAX: +39 0472 / 277 202
e-mail: info@dejaco-partner.it
http://www.dejaco-partner.it

Statik / statica
BALCON
Dr.-Ing. Simon Neubrandt
39100 Bozen | Bolzano
Via Cassa di Risparmio 34 / Sparkassenstraße 34
TEL: +39 0471 / 940 319
FAX: +39 0471 / 940 320
e-mail: info@balcon.it
http://www.balcon.it

Thermo, Stadtplaner / progett. termo - edilizi
Bauphysik / prog. edilizi
thermostudio
e-mail: brunetti@thermostudio.net
http://www.thermostudio.net

Elektroplaner / progett. impianti elettrici
STUDIO TROI & SCHENK

Pel.Ind. Karlheinz Troi
39040 Varna | Varna
Via Industriale / Pel.Ind Paese 12
MwSt-Nr. / P.IVA: 02725570219
TEL: +39 0472 / 833 001
FAX: +39 0472 / 239 037
e-mail: info@stb.bz.it
http://www.stb.bz.it

Sicherheitskoordinator / coordinatore di sicurezza
Per.Ind. Helmuth Burger
39054 Kuberstein - RITTEN/RENON
Hechenbichlstraße 22 / Zona Artigianale 32
TEL: +39 0471 / 356742
FAX: +39 0471 / 356742
e-mail: helmutburger@gmail.com

Bauherr / Committente
Stadtgemeinde Klausen
Comune di Chiusa
Oberstadt 74 / Città Alta 74
39043 Klausen / Chiusa
tel.: +39 0472 847 222
fax: +39 0472 847 200
info@klausen.eu
info@pec.chiusa.eu
PEC: klausen.chiusa@legalmail.it
PEC: chiusa.klausen@legalmail.it

Ausführung Projekt / Progetto esecutivo
Errichtung einer Schulturnhalle
in Klausen
Edificazione di una palestra
scolastica a Chiusa

G.P. / P.F. | B.P. / P.ED. | K.G. / C.C.
722 | Griesbruck
Gries di Chiusa

Plan-Titel / Titolo piano
Teil 1 - Turnhalle - Dach
obere Bewehrung
Parte 1 - Palestra - Tetto
armatura superiore
M 1:50

AP.00.ST.PP.104a

	Datum/data	Bem. / annot.	gez./disegn.	gepr./ appr.
a	30.11.2018	Neue Pos 104	DP/RS	SN
b			DK	SN
c				
d				
e				

File name: U:\2018\018018_Hemi\01_Cad

Projekt Proj.-Nr.: K0276