

**Gemeinde Freienfeld**

**Comune Campo di Trens**

Standort ubicazione

**Ausführungsprojekt**

**Progetto esecutivo**

Projektphase fase di progetto

Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens

Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica

Projekt progetto

Leistungsverzeichnis - Kurztext (italienisch)

Elenco prestazioni - testo breve (italiano)

Inhalt contenuto



Datum: data:		13.03.2020		Projektleiter: inc. di prog.: GE		Dr. Ing. Michael Pfeifer
Datum    data		Änderungen    varianti		Ausgearb.: GE elaborato: DT    Geprüft: controll.: GE		
A	29.04.2020	verschiedene Anpassungen (Regenrinne und anderes)		DT/GE    GE		
B	29.06.2020	Änderung SOA-Kategorie		GE    GE		
C						
D						Geom. Georg Sinn
E						
F						
G						
F:\A DIS\1-ISO\Freienfeld\FRKP\APFRKP\APFRKP_20.dwg						

a misura

OS06

a misura

OS06 (a misura)

51

PREZZI ELEMENTARI

51.01

MANO D'OPERA

51.01.01

SETTORE EDILE/CIVILE

51.01.01.02

h

1 (1)

Operaio spec.

51.01.01.03

h

2 (2)

Operaio qual.

51.02

NOLI

51.02.01

MEZZI DI TRASPORTO

51.02.01.14

AUTOCARRO CON CASSA RIBALTABILE, 3 LATI

51.02.01.14.G

h

3 (3)

peso (Autorizzazione speciale) 33 t

54

MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI

54.01

SCAVI

54.01.02

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)

54.01.02.01

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN MATERIALE

54.01.02.01.B

m3

4 (4)

deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto

54.01.03

SCARIFICATURE

54.01.03.01

SCARIFICATURA

54.01.03.01.C\*

m2

5 (5)

\*\*Elaborazione del sottofondo esistente dopo la rimozione del manto esistente per una profondità di ca. 5cm (erpatura, arieggatura, livellazione, rullatura, adattamento altezza ai muri esistenti e.a.).

54.02

DEMOLIZIONI

54.02.02

RIMOZIONI DI ELEMENTI COSTRUTTIVI

54.02.02.06\*

cad

6 (6)

\*\*Rimozione e smaltimento delle porte da calcio

a misura

OS06

**54.02.10**

PERFORAZIONI A ROTAZIONE

**54.02.10.02**

PERFORAZIONE A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

**54.02.10.02.K****cm**

7 (7) D = da Ø 102 a Ø 132mm

**54.02.21\***

\*\*RIMOZIONE E SMALTIMENTO INCL ONERI DI DISCARICA DI SUPERFICI SPORTIVE

**54.02.21.01\***

\*\*RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UN MANTO DI ERBA ARTIFICIALE

**54.02.21.01.A\*****m2**

8 (8) \*\*Rimozione, cernita e smaltimento incl. oneri di discarica del manto in erba artificiale esistente

**54.10**

RILEVATI E RINTERRI

**54.10.02**

SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI

**54.10.02.05**

RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

**54.10.02.05.A\*****m3**

9 (9) per opere sensibili a cedimenti

**54.10.03**

FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI

**54.10.03.16\*****m2**

10 (10) \*\*Piano di posa - graniglia di granulometria, 4cm (posata in cantiere) con pezzatura 12/18mm

**54.10.03.17\*****m2**

11 (11) \*\*Piano di posa - sabbia di frantoio, 3cm (posata in cantiere) con pezzatura 0,2/2,0mm

**58**

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO

**58.02**

CASSERI

**58.02.20**

CASSEFORME PER PICCOLI MANUFATTI

**58.02.20.01**

CASSERATURA PER PICCOLI MANUFATTI

**58.02.20.01.A****m2**

12 (12) per struttura superficiale S2

**58.03**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI

**58.03.02**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE

**58.03.02.15**

CALCESTRUZZO PER OPERE CON CLASSE DI ESPOSIZIONE E RELATIVA CLASSE DI RESISTENZA MINIMA

a misura

OS06

**58.03.02.15.E****m3**

13 (13) C25/30 XC2

**58.03.90**

SOVRAPPREZZI

**58.03.90.08****m3**

14 (14) Sovrapprezzo per piccoli manufatti

**58.10**

ACCIAIO PER ARMATURA

**58.10.02**

BARRE D'ACCIAIO

**58.10.02.02**

BARRE AD ADERENZA MIGL. CONTROLLATE IN STABILIMENTO

**58.10.02.02.B****kg**

15 (15) acciaio B450C

**75**

TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA

**75.80**

LAVORI ACCESSORI

**75.80.61\***

\*\*SPURGO CON CANAL JET DI TUTTE TUBAZIONI DI DRENAGGIO ESISTENTI (DN90, DN160, DN200)

**75.80.61.01\*****a c**

16 (16) \*\*Spurgo con canal jet di tutte tubazioni di drenaggio esistenti (DN90, DN160, DN200)

**77**

POZZETTI PREFABBRICATI

**77.06**

POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, RETTANGOLARI

**77.06.01**

POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO

**77.06.01.01**

POZZETTO 0,10 BAR

**77.06.01.01.B\*****cm**

17 (17) \*40 x 40 cm, con riempimento in cls magro

**77.06.01.01.D****cm**

18 (18) 60 x 60 cm

**77.06.01.12\*****cad**

19 (19) \*\*pozzetto 100x100cm sifonato e diaframmato (opzionale)

**78**

CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI

**78.01**

CHIUSINI IN GHISA

**78.01.01**

CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA

**78.01.01.22\***

a misura

OS06

\*CHIUSINO QUADRANGOLARE IN GHISA SFEROIDALE C250 CON MANTO IN ERBA ARTIFICIALE:

**78.01.01.22.B\*****cad**

20 (20) \*\*400x400mm, ca. 25kg con manto in erba artificiale

**78.01.01.22.D\*****cad**

21 (21) \*\*600x600mm, ca. 50kg con manto in erba artificiale

**98\***

\*\*COSTRUZIONI SPORTIVI

**98.01\***

\*\*COSTRUZIONI SPORTIVI

**98.01.01\***

\*\*LAVORI PER ERBA SINTETICA

**98.01.01.01\*****m2**

22 (22) \*\*Manto in erba sintetica omologato, altezza fibra min.50mm

**98.01.01.02\*****m**

23 (23) \*\*Linee di giuoco, larghezza 10cm o 12cm

**98.01.01.03\*****cad**

24 (24) \*\*rimozione e reinstallazione delle panchine esistenti

**98.01.02\***

\*\*ATTREZZATURA DI GIOCO

**98.01.02.01\*****cad**

25 (25) \*\*porte da calcio (competizione), 7,32x2,44m

**98.01.02.02\*****cad**

26 (26) \*\*bandierine angolo

**98.01.03\***

\*\*ADATTAMENTO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE

**98.01.03.01\*****a  
corpo**

27 (27) \*\*Adattamento dell'impianto di irrigazione esistente ("lavori idraulici")

**98.01.03.02\*****a  
corpo**

28 (28) \*\*Adattamento dell'impianto di irrigazione esistente - "regolazione" (variabile dopo il controllo delle condizioni esistenti)

**98.01.03.03\*****a  
corpo**

29 (29) \*\*Cambiamento pompa di superficie per l'impianto di irrigazione, ca. 11kW (prestazioni opzionali da definire direttamente con la committenza)

sicurezza	OS06
sicurezza	
OS06 (sicurezza)	
99*	**SICUREZZA
99.01*	**MISURE DI SICUREZZA
99.01.01*	**MISURE DI SICUREZZA IN GENERE
99.01.01.01*	<sup>a</sup> corpo
30 (30)	** Misure di sicurezza