

Gemeinde Freienfeld

Comune Campo di Trens

Standort ubicazione

Ausführungsprojekt

Progetto esecutivo

Projektphase fase di progetto

Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens

Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica

Projekt progetto

Leistungsverzeichnis - Kurztext (deutsch)

Elenco prestazioni - testo breve (tedesco)

Inhalt contenuto



Datum: data:		13.03.2020		Projektleiter: inc. di prog.: GE		Dr. Ing. Michael Pfeifer
Datum data		Änderungen varianti		Ausgearb.: GE elaborato: DT Geprüft: controll.: GE		
A	29.04.2020	verschiedene Anpassungen (Regenrinne und anderes)		DT/GE GE		
B	29.06.2020	Änderung SOA-Kategorie		GE GE		
C						
D						Geom. Georg Sinn
E						
F						
G						
F:\A_DIS\1-ISO\Freienfeld\FRKP\APFRKP\APFRKP_20.dwg						

Nach Mass

OS06

Nach Mass

OS06 (Nach Mass)

51

ELEMENTARPREISE

51.01

STUNDENLÖHNE

51.01.01

BAUSEKTOR

51.01.01.02

h

1 (1)

Spez. Facharbeiter

51.01.01.03

h

2 (2)

Qualifizierter Facharbeiter

51.02

MIETEN

51.02.01

TRANSPORTGERÄTE

51.02.01.14

LASTWAGEN MIT KIPPBRÜCKE, 3- SEITIG

51.02.01.14.G

h

3 (3)

Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t

54

ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

54.01

AUSHÜBE

54.01.02

GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)

54.01.02.01

GRABENAUSHUB IN MATERIAL JEDWELCHER KONSISTENZ

54.01.02.01.B

m3

4 (4)

seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport

54.01.03

OBERFLÄCHENHOBELUNGEN

54.01.03.01

ABTRAG

54.01.03.01.C*

m2

5 (5)

**Bearbeitung des bestehenden Untergrundes nach Abtragen des vorhandenen Kunstrasenbelags in einer Tiefe von ca. 5 cm (Fräsen, Auflockerung, Nivellieren, Walzen, Höhenanpassung an Bestandsmauern u.a.).

54.02

ABBRUCHARBEITEN

54.02.02

ABTRAGEN VON BAUTEILEN

54.02.02.06*

St

6 (6)

**Abbruch und Entsorgung der bestehenden Wettkampftore

Nach Mass
OS06
54.02.10

KERNBOHRUNGEN

54.02.10.02

KERNBOHRUNGEN IN BETON UND STAHLBETON

54.02.10.02.K
cm

7 (7) D = von Ø 102 bis Ø 132mm

54.02.21*

**ABBRUCH UND ENTSORGUNG INKL. DEPONIEGEBÜHREN VON SPORTBELÄGEN

54.02.21.01*

**ABBRUCH UND ENTSORGUNG VON KUNSTRASENBELÄGEN

54.02.21.01.A*
m2

8 (8) **Ausbau, Sortierung und Entsorgung inkl. Deponiegebühren des vorhandenen Kunstrasenbelags

54.10

AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.02

AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.02.05

WIEDERAUFFÜLLEN VON GRABENAUSHUB

54.10.02.05.A*
m3

9 (9) für setzungsempfindliche Bauwerke

54.10.03

LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.03.16*
m2

10 (10) **Verlegplanie - Endausgleichsschicht, 4cm (im eingebauten Zustand) Schotter mit Körnung 12/18mm

54.10.03.17*
m2

11 (11) **Verlegplanie - Füllmaterial mit gebrochenem Sand, 3cm (im eingebauten Zustand) mit Körnung 0,2/2,0mm

58

BETON UND STAHLBETON

58.02

SCHALUNGEN

58.02.20

SCHALUNGEN FÜR KLEINBAUWERKE

58.02.20.01

SCHALUNG FÜR KLEINBAUWERKE

58.02.20.01.A
m2

12 (12) für Oberflächenstruktur S2

58.03

BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE

58.03.02

BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG

58.03.02.15

Nach Mass
OS06

 BETON FÜR BAUWERKE MIT EINER EXPOSITIONSKLASSE UND DAZUGEHÖRIGER
MINDESTFESTIGKEITSKLASSE

58.03.02.15.E
m3

13 (13) C25/30 XC2

58.03.90

AUFPREISE

58.03.90.08
m3

14 (14) Aufpreis für Kleinbauwerke

58.10

BEWEHRUNGSSTAHL

58.10.02

BETONSTABSTAHL

58.10.02.02

BETONSTABSTAHL

58.10.02.02.B
kg

15 (15) gerippter Betonstabstahl B450C

75

ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

75.80

ZUSATZARBEITEN

75.80.61*

**SPÜLEN ALLER VORHANDENEN DRAINAGEROHRE (DN90, DN160, DN200)

75.80.61.01*
psch

16 (16) **Spülen aller vorhandenen Drainagerohre (DN90, DN160, DN200)

77

VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

77.06

UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG

77.06.01

SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU

77.06.01.01

SCHACHT 0,10 BAR

77.06.01.01.B*
cm

17 (17) *40 x 40 cm, ausgefüllt mit Magerbeton gemäß LND-Richtlinien

77.06.01.01.D
cm

18 (18) 60 x 60 cm

77.06.01.12*
St

19 (19) **Sammelschacht 100*100cm, mit Siphon und abgedichtet (optional)

78

SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

78.01

SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN

78.01.01

SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN

78.01.01.22*

*RECHTECKIGE SCHACHTABDECKUNG SPHÄROGUSS C250 MIT KUNSTRASENEINDECKUNG:

78.01.01.22.B*
St

20 (20) *400x400 mm, ca. 25kg mit Kunstrasenbelag

78.01.01.22.D*
St

21 (21) *600x600 mm, ca. 50kg mit Kunstrasenbelag

98*

**SPORTBAUTEN

98.01*

**SPORTBAUTEN

98.01.01*

**ARBEITEN BEI KUNSTRASEN

98.01.01.01*
m2

22 (22) **Kunstrasenbelag homologiert, Belagshöhe min.50mm

98.01.01.02*
lfm

23 (23) **Linierung, Breite 10cm bzw. 12cm

98.01.01.03*
St

24 (24) **Ausbau, seitliche Lagerung und Wiedereinbau der bestehenden Spielerbänke

98.01.02*

**GERÄTEAUSSTATTUNGEN

98.01.02.01*
St

25 (25) **Fußball - Wettkampftore, 7,32x2,44m

98.01.02.02*
St

26 (26) **Eckfahnen

98.01.03*

**ANPASSUNG BERECHNUNGSANLAGE

98.01.03.01*
psch

27 (27) **Anpassung der bestehenden Berechnungsanlage – „Hydraulikerarbeiten“

98.01.03.02*
psch

28 (28) **Anpassung der bestehenden Berechnungsanlage – „Steuerung“ (optional nach Bestimmung des effektiven Bestandes)

98.01.03.03*
psch

29 (29) **Austausch Oberflächenpumpe für die Berechnungsanlage, ca. 11kW (optionale Leistung nach Rücksprache mit Bauherrschaft)

Sicherheit	OS06
Sicherheit	
OS06 (Sicherheit)	
99*	**SICHERHEIT
99.01*	**SICHERHEITSMASSNAHMEN
99.01.01*	**ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN
99.01.01.01*	psch
30 (30)	** Maßnahmen für die Sicherheit