

GEMEINDE  
COMUNE DI

# SARNTAL SARENTINO

PROJEKT  
PROGETTO

## NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN & ZUBAU KLETTERHALLE

1.BAULOS

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten

## NUOVA COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SARENTINO & PALESTRA D'ARRAMPICATA ADERENTE

1°LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Opere da pittore e opere di costruttore a secco

CUP: E19B09000150007

BAUHERR  
COMMITTENTE

GEMEINDE SARNTAL  
Kirchplatz 2  
39058 Sarntal

COMUNE DI SARENTINO  
Piazza Chiesa 2  
39058 Sarentino

INHALT  
CONTENUTO

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

ITALIENISCH

STIMA DEI COSTI-COMPUTO METRICO

ITALIANO

DATEI  
FILE

SA TuSa-1.BL

DATUM  
DATA

Dez./Dic. 2013

PLANNR.  
N° PIANTA

ÄNDERUNG  
VARIAZIONE

ARCHITEKTURBÜRO  
**K I E N Z L**  
STUDIO DI ARCHITETTURA



Museumstr. / Via Museo 32a fax: 0471 051 652 web: [www.kienzl.bz.it](http://www.kienzl.bz.it)  
I - 39100 Bozen / Bolzano tel: 0471 051 651 mail: [info@kienzl.bz.it](mailto:info@kienzl.bz.it)

## 04 Opere da pittore e opere di costruttore a secco

### 04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso

#### 04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso

<b>04.01.01.05</b>	<b>Fondo isol.:</b>	<b>04.01.01.05.</b>
<b>04.01.01.05.A</b>	<b>a base di fluosilicati</b>	<b>04.01.01.05.A</b>
	<i>KH</i>	
	Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00	1,00
	Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00	0,90
	Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 46,96+27,66*2,75	123,02
	Kindergarten ZG KiGa Gang 1/asilo ZG asilo corridoio 1: 4,25+8,55*2,75	27,76
	Kindergarten ZG KiGa Gang 2/asilo ZG asilo corridoio 2: 7,05+10,86*2,75	36,92
	Kindergarten ZG KiGa Gang 3/asilo ZG asilo corridoio 3: 6,85+12,13*2,75	40,21
	Kindergarten ZG KiGa Lager Küche/ asilo ZG asilo deposito cucina: 9,60+12,80*2,75	44,80
	Kindergarten ZG KiGa Lager Kindergarten/ asilo ZG asilo deposito asilo: 41,75+30,02*2,75	124,30
	<b>398,91 m2 a € 1,71</b>	<b>€ 682,14</b>

#### 04.01.02 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni

<b>04.01.02.07</b>	<b>Pittura emuls. res. silic.:</b>	<b>04.01.02.07.</b>
<b>04.01.02.07.A</b>	<b>tinta chiara</b>	<b>04.01.02.07.A</b>
	<i>KH</i>	
	Kletterhalle 1.UG Freiberg. unter Rampe/ palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 2*37,20	74,40
	<i>TH</i>	
	Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 45,08+(10,05+16,65)*4,60	167,90
	Bestehende Turnhalle Südansicht/ palestra esistente facciata sud: 58,30	58,30
	<b>300,60 m2 a € 7,92</b>	<b>€ 2.380,75</b>

**04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni**

<b>04.01.03.03</b>	<b>Silicati di potassio:</b>	<b>04.01.03.03.</b>
<b>04.01.03.03.A</b>	<b>tinta chiara</b>	<b>04.01.03.03.A</b>
	<i>Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 46,96+27,66*2,75</i>	123,02
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 1/asilo ZG asilo corridoio 1: 4,25+8,55*2,75</i>	27,76
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 2/asilo ZG asilo corridoio 2: 7,05+10,86*2,75</i>	36,92
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 3/asilo ZG asilo corridoio 3: 6,85+12,13*2,75</i>	40,21
	<i>Kindergarten ZG KiGa Lager Küche/asilo ZG asilo deposito cucina: 9,60+12,80*2,75</i>	44,80
	<i>Kindergarten ZG KiGa Lager Kindergarten/asilo ZG asilo deposito asilo: 41,75+30,02*2,75</i>	124,30
	<b>397,01 m2 a € 5,38</b>	<b>€ 2.135,91</b>
<b>Totale Opere da pittore e opere di costruttore a secco</b>		<b>€ 5.198,80</b>

74	PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA OPERE DA PITTORE E OPERE DA COSTRUTTORE A SECCO	*
----	--	---

---

74.01	PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA: LAVORI INTERFERENTI	*
-------	---	---

---

74.01.01	Lavori interferenti opere da pittore e gessino	74.01*	
	1	1,00	
	1,00 a c a € 194,66	€	194,66
<hr/>			
	<b>Totale PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA OPERE DA PITTORE E OPERE DA COSTRUTTORE A SECCO</b>	<b>€</b>	<b>194,66</b>

**totale prezzi**

04	Opere da pittore e opere di costruttore a secco	€	5.198,80
74	PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA OPERE DA PITTORE E OPERE DA COSTRUTTORE A SECCO	€	194,66
<b>totale lavori</b>		<b>€</b>	<b>5.393,46</b>