

GEMEINDE
COMUNE DI

SARNTAL SARENTINO

PROJEKT
PROGETTO

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN & ZUBAU KLETTERHALLE

1.BAULOS

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten

NUOVA COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SARENTINO & PALESTRA D'ARRAMPICATA ADERENTE

1°LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda

CUP: E19B09000150007

BAUHERR
COMMITTENTE

GEMEINDE SARNTAL
Kirchplatz 2
39058 Sarntal

COMUNE DI SARENTINO
Piazza Chiesa 2
39058 Sarentino

INHALT
CONTENUTO

LEISTUNGSVERZEICHNIS
LANGTEXT

DEUTSCH

ELENCO DELLE PRESTAZIONI
TESTO ESTESO

TEDESCO

DATEI
FILE

SA TuSa-1.BL

DATUM
DATA

Dez./Dic. 2013

PLANNR.
N° PIANTA

ÄNDERUNG
VARIATIONE

ARCHITEKTURBÜRO
K I E N Z L
STUDIO DI ARCHITETTURA



Museumstr. / Via Museo 32a fax: 0471 051 652 web: www.kienzl.bz.it
I - 39100 Bozen / Bolzano tel: 0471 051 651 mail: info@kienzl.bz.it

07 Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten

VORBEMERKUNGEN ZIMMERMANNS- UND DACHDECKUNGSARBEITEN

Alle nachfolgend angeführten Leistungen verstehen sich als vollständig in die einzelnen nachfolgenden Positionen des Leistungsverzeichnisses übernommen, da sie integrierender und vervollständigender Bestandteil derselben sind. Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf fachgerechte Ausführbarkeit besonders im Hinblick auf die vorgesehenen Verbindungen mit dem Bauwerk und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

Die spezifischen Angaben der einzelnen Positionen überwiegen über jenen der Vorbemerkungen.

Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und die Montage bzw. den Einbau der beschriebenen Materialien, komplett mit allem Zubehör (Nägel, Schrauben, usw.), sowie allen erforderlichen Nebenarbeiten. Inbegriffen ist der Rostschutz mittels Feuerverzinkung für alle vorgesehenen Stahlteile; inbegriffen ist weiters die Ergreifung aller für die Sicherheit der Bauarbeiter nötigen Maßnahmen, falls erforderlich das Herstellen von Gerüsten und Arbeitsbühnen, alle sonst noch erforderlichen Nebenleistungen.

Abbrucharbeiten: inbegriffen ist das Sortieren der abgebrochenen Materialien und der Transport auf die Deponie und sämtliche Deponiegebühren. Sämtliche Isolierungen und Dämmungen sind in den jeweiligen Positionen beschrieben. Alle Dachschalungen, auf welchen eine Blechabdeckung vorgesehen ist, müssen mit einer wetterfesten Nylonfolie provisorisch abgedeckt werden, um die Schalung vor Witterungseinflüssen zu schützen. Vor Verlegung der Blechabdeckung oder Ziegeleindeckung ist diese Folie schrittweise zu entfernen. Diese Leistungen werden nicht separat vergütet.

Der Einbau erfolgt für jede Einbauhöhe und Lage im Bauwerk, alle notwendigen Hebegeräte und Gerüste sind inbegriffen.

07.01 Zimmermannsarbeiten

07.01.02 Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten

07.01.02.03	Pfosten Kantholz:	07.01.02.03.
	Pfosten, Zangen, Riegel und Streben aus Kantholz, Eigenschaften laut ATV, Querschnitt rechteckig, kernfrei, gehobelte Sichtflächen; liefern und einbauen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind der Verschnitt, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	
07.01.02.03.A	Fichte	07.01.02.03.A
	Fichte	
	m3	

07.01.03 Schalungen**07.01.03.05 Bretterschalung Fichte 07.01.03.05.**

Bretterschalung aus sägerauhen, gleichlaufend besäumten Brettern aus Fichtenholz, Eigenschaften laut ATV, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m³, Dicke: 25 mm; liefern und auf vorhandenen Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:

m2

07.01.03.08 Unterkonstruktion für äußere horizontale Wandschalung aus Holz: *07.01.03.08.

Unterkonstruktion für äußere horizontale Wandschalung; liefern und einbauen. Die Holzkonstruktion besteht aus Kanthölzern mit einem Achsenabstand von ca. 70 cm versetzt, Eigenschaften laut ATV; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Metallfüßchen, die Befestigungsstoffe, die Polsterhölzer, der Verschnitt sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:

07.01.03.08.A Lärche *07.01.03.08.A

Lärche

m2

07.01.03.10 Wandschalung außen *07.01.03.10.

Äußere horizontale Wandschalung aus gleichlaufenden, gespundeten, an den Sichtflächen gehobelten, parallel besäumten Brettern, mit rhombischem Querschnitt, Breite: max. 80 mm, Dicke: 25 mm; Abstand zwischen den Brettern ca. 8 mm, liefern und auf Unterkonstruktion verlegen. Abschlußleisten und Bretterkopf- und Eckausbildungen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Dübel, der Verschnitt, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.

07.01.03.10.C Lärche *07.01.03.10.C

Lärche

m2

07.01.03.10.D Aufpreis Tür einflügelig: *07.01.03.10.D

Aufpreis Tür einflügelig:
 Öffnungsart Dreh- Flügeltür, einflügelig, Öffnungsrichtung gem. Zeichnung.
 Verdeckt liegender Holzrahmen auf der Innenseite.
 Türbänder aus Aluminium mit Edelstahldorn; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3
 Türgriff aus Aluminium (laut Zeichnung)
 Schlüsselanlage:
 Die Schlüssel und Zylinder der einzelnen Türen müssen Teil der bereits bestehenden Schlüsselanlage bilden, die Kosten hierfür sind im Preis inbegriffen. Sie beinhaltet die Erstellung eines Schließplans mit Bezeichnung der Türen, Räume und Schließzylinder.
 Die Zuordnung der Schließgruppen ist noch vom Bauherrn festzulegen.
 Schlüsselanzahl je Schließzylinder: 3
 Schlüsselanzahl der übergeordneten Schlüssel: 2

Stück

07.01.03.10.E	Aufpreis Tür zweiflügelig: Höhe variabel	*07.01.03.10.E
	<p>Aufpreis Tür zweiflügelig: Höhe variabel Öffnungsart Dreh- Flügeltür, zweiflügelig, Öffnungsrichtung gem. Zeichnung. Verdeckt liegender Holzrahmen auf der Innenseite. Türbänder aus Aluminium mit Edelstahldorn; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3 Türgriff aus Aluminium (laut Zeichnung) Schlüsselanlage: Die Schlüssel und Zylinder der einzelnen Türen müssen Teil der bereits bestehenden Schlüsselanlage bilden, die Kosten hierfür sind im Preis inbegriffen. Sie beinhaltet die Erstellung eines Schließplans mit Bezeichnung der Türen, Räume und Schließzylinder. Die Zuordnung der Schließgruppen ist noch vom Bauherrn festzulegen. Schlüsselanzahl je Schließzylinder: 3 Schlüsselanzahl der übergeordneten Schlüssel: 2</p>	
	Stück	
07.01.03.13	Lattung	*07.01.03.13.
	<p>Lattung mit einem Querschnitt von 4x5 cm für Dachdeckung; liefern und auf der vorhandenen Untergrund im Achsabstand von ca. 35 cm befestigen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe sowie Dichtungen für Schrauben und Nägel, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.</p>	
	m2	
07.01.03.14	OSB-Platte als Unterkonstruktion zur Ausbildung der Kastenrinne und des Dachrandabschlusses:	*07.01.03.14.
	<p>Platte aus Holzwerkstoff, großflächige Flachpressplatte mit parallel zur Plattenoberfläche liegenden verleimten Längsspänen, Typ OSB. Verlegen der Platten auf der Betonunterkonstruktion zur Ausbildung der Kastenrinne und des Dachrandabschlusses. Ausführung gemäß Zeichnung und Anweisungen der BL. Im Preis inbegriffen sind, die Lieferung, die Montage, alle notwendigen Materialien zur Montage, die verzinkten Metallwinkel, die Zuschnitte, das Ausbilden aller Ausschnitte, Ecken, die Anschlüsse an angrenzende Bauteile, der Verschnitt, die Gerüste für jegliche Höhe, die Arbeitsbühnen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung und die Maurerbeihilfen. Rohdichte bis 600 - 700 kg/m3</p>	
07.01.03.14.C	Dicke 22mm	*07.01.03.14.C
	Dicke 22mm	
	m2	
07.01.03.14.D	Dicke 40mm	*07.01.03.14.D
	Dicke 40mm	
	m2	
07.01.03.17	Polsterhölzer für Dämmebene	07.01.03.17.
	<p>Polsterhölzer liefern und im Achsabstand von ca. 65 cm fluchtgerecht unter Berücksichtigung der angegebenen Bezugslinien verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Dübel, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3</p>	
07.01.03.17.A	Fichte, Querschnitt 6x8cm	07.01.03.17.A
	Fichte, Querschnitt 6x8cm	
	m2	

07.01.04 Dämmungen**07.01.04.06 Holzfaserdämmplatten: 07.01.04.06.**

Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, als Platten, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit < 0,040 W/mK, Rohdichte > 110 kg/m³, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3-5μ, Brandverhalten Euroklasse E, druckbelastbar > 40kN/m²; liefern und zweilagig mit versetzten Stößen auf der vorhandenen Dampfsperrschicht der Dachfläche fugendicht gestossen verlegen, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:

07.01.04.06.C D8cm 07.01.04.06.C

zweilagig; Gesamtdicke: 8 cm

m²

07.01.05 Rieselschutz, Sperrbahnen**07.01.05.04 Vordeckung: 07.01.05.04.**

Vordeckung aus Kunststoffolie dehn- und schwindfrei, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad, wasserdicht ab 10 Grad Dachneigung, Brandverhalten Euroklasse E, diffusionsoffen; liefern und auf Dachkonstruktion (Schalung aus Brettern, Dämmplatten) mit 10 cm Überdeckung lose verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:

07.01.05.04.B >180 g/m², Sd <= 0,02m 07.01.05.04.B

>180 g/m², Sd <= 0,02 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)

m²

07.01.05.08 Strukturierte Trennlage: *07.01.05.08.

Wirrfasernoppenmatte für Metaldacheindeckungen verrottungsfest aus hochdiffusionsoffener Trägerbahn (3-lagige Dachbahn aus reißfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination) mit aufkaschierter Polypropylen-Wirrfasermatte mit Noppenstruktur. Ausführung gemäß Zeichnung. Befestigung lt. Angaben des Herstellers. Inbegriffen sind die Zulieferung, die Montage, alle notwendigen Materialien zur Montage, das Erstellen der Werkzeichnungen, die Zuschnitte, das Befördern der Stoffe zu den Verwendungsstellen, die Klebebänder, der Verschnitt, die Gerüste für jegliche Höhe, die Arbeitsbühnen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung und die Maurerbeihilfen.

07.01.05.08.A Strukturierte Trennlage: 8mm *07.01.05.08.A

Dicke: 8mm

m²

77	LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT ZIMMERMANNNS- UND DACHDECKUNGSARBEITEN	*
-----------	---	----------

77.01	LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT: ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN	*
--------------	---	----------

77.01.01	Arbeitsüberschneidungen Zimmermanns-und Dachdeckungsarbeiten	77.01*
-----------------	---	---------------

Arbeitsüberschneidungen Zimmermanns-und Dachdeckungsarbeiten Kosten für Sicherheitsmaßnahmen welche durch Arbeitsüberschneidungen entstehen. Sie enthalten Absperrungen, Absturzsicherungen, PSA und andere erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich Anlieferung, Abtransport, Anbringen und Abtragen, Instandhaltung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.

psch
