

Elektrifizierung Meran-Mals  
 Elettrificazione Merano-Malles  
 Kostenschätzung Streckenausbau  
 Stima di costi Velocizzazione

ELE-020-02

Bezeichnung	Voce	Einheitsp. P. unit.	Einheit Unità	Menge Quantità	Preis Prezzo
Schienen UIC 60 E1	Rotaie UIC 60 E1	60	Euro/m	2.000	120.000
Schwellen	Traverse	100	Euro/St.	1.667	166.667
Schotter	Massicciata	50	Euro/m <sup>3</sup>	1.600	80.000
Stopfen mit neuer Überhöhung	Rincalzatura con aumento D	20	Euro/m	1.000	20.000
Sicherheitskosten	costi di sicurezza	25.000	pauschal	1	25.000
<b>Zwischensumme BAHN</b>	<b>Somma parziale FERROVIA</b>				<b>411.667</b>
Damm, Einschnitt (Unterbau)	Rilevato (corpo stradale)	500	Euro/m	1.000	500.000
Bachmodellierung	modellazione rio	50.000	Euro/St.	1	50.000
Stützmauer	muro di contenimento	100.000	Euro/St.	1	100.000
Brückenerweiterung Allitzbach	ampliamento ponte rio Allitz	50.000	Euro/St.	1	50.000
Unterführung	sottopasso	100.000	Euro/St.	1	100.000
Sicherheitskosten	costi di sicurezza	25.000	pauschal	1	25.000
<b>Zwischensumme ZIVIL</b>	<b>Somma parziale CIVILE</b>				<b>825.000</b>
SUMME	SOMMA				1.236.667