

Ausschreibungsbedingungen**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe****Disciplinare di gara
Procedura aperta
con modalità telematica**

“SUA 031/2015 - Abbruch - Neubau Grundschule "GAIS" - Demolizione e nuova edificazione scuola elementare

”

EINHEITSCODE CUP
ERKENNUNGSCODE DER AUSSCHREIBUNG CIG

6438320DBA
H46J15000200007

CODICE CUP
CODICE CIG

MITTEILUNG Nr. 1**COMUNICAZIONE n. 1****Anfrage Nr. 1**

- a) in den Massenberechnungen ist wiederholt die Rede von "Bauteillisten". Zur Nachkontrolle der Massen und Formulierung eines Pauschalpreises ersuchen wir um Übermittlung dieser Bauteillisten, ansonsten keine Nachvollziehbarkeit gegeben ist.
- b) zur Kontrolle der Abbruchpositionen ersuchen wir um Übermittlung der Planunterlagen Bestand / Neu.
- c) Wir bitten um Bestätigung, dass für das Muster 01 „Fenster-Außenwand“ die 25cm Stahlbetonwand - zur Reduzierung des Gewichts des Musters und zur Vermeidung von einzuhaltenden Trocknungs- und Aushärtungszeiten - mittels einer Holzkonstruktion simuliert werden kann.
- d)) Unterkriterium 03.1 – Bauzeitenplan und Baustellenlayout (Pkt. 2.7.2): gefordert ist "ein detailliertes Bauzeitendiagramm (Balkendiagramm, Diagramm von Gantt) mit der Zeiteinheit in Wochen, das den Ablauf der Arbeiten darstellt. Ein Baustellenlayout (graphische Unterlage): Pläne 1:500 für die einzelnen Bauphasen,". Wir gehen davon aus, dass nicht "EIN" Baustellenlayout (d.h. 1 Plan), sondern mehrere Layouts (Pläne) gemacht werden können. Zudem bitte wir um Mitteilung, ob für die verschiedenen Details auch andere, geeignetere Maßstäbe gewählt werden können.
- e) Pkt. 2.7.5 Muster: bitte um Präzisierung der Ausführung des Endputzes. Im LV steht in der Pos. 02.09.02.01 "Oberfläche mittels Besenstrich, Zahnpachtel oder Holzkamm

Domanda n. 1

- a) nel computo metrico spesso si parla di „elenchi elementi...“ Per fare un controllo delle quantità e formulare un prezzo a corpo chiediamo l’invio di questi elenchi degli elementi, altrimenti non è data la comprensibilità.
- b) per un controllo delle posizioni di demolizione chiediamo l’invio delle planimetrie esistente/nuovo.
- c) chiediamo conferma, che per il campione 01 „finestra-parete esterna“ la parete in cemento armato di 25cm – per ridurre il peso del campione ed evitare tempi di asciugatura e indurimento – possa essere simulata tramite costruzione in legno.
- d) sottocriterio 03.1 – cronoprogramma e layout di cantiere (punto 2.7.2): è richiesto „un programma dei lavori dettagliato (diagramma a barre, diagramma Gantt) con unità temporale espressa in settimane, indicante lo sviluppo dei lavori. Un layout di cantiere (documentazione grafica): planimetrie 1:500 per le diverse fasi di costruzione“. Supponiamo che possa essere fatto non “UN” layout di cantiere (cioè una planimetria), ma più layout (planimetrie). Inoltre chiediamo di comunicarci, se per i diversi dettagli possano essere usate anche altre scale più adeguate.
- e) Punto 2.7.5 campione: prego precisare l’esecuzione dell’intonaco finale. Nell’elenco prestazioni alla posizione 02.09.02.01 è scritto “Superficie lavorata a mano con spazzola, cazzuola dentata, modellazioni superficie con diverse profondità” C’è bisogno della precisa lavorazione deside-

um unterschiedlichen Rillentiefen gearbeitet". Benötigt werden die genau gewünschte Verarbeitung, die Angabe der Tiefe und Verteilung bei evtl. Rillenputz und nach Möglichkeit eine Detailzeichnung zum Putz.

- f) Pkt. 02.09.02.01 WDVS: gefordert ist eine hochverdichtete, druckfeste, einseitig beschichtete Mineralfaserdämmplatte, sowie eine Platte mit einer verdichteten Zone". Einseitig beschichtet und Platten mit verdichteten Zonen können aufgrund neuen Produkten der Hersteller nicht mehr geliefert werden. Deshalb muss entschieden werden zwischen "einseitig beschichtet" oder aber "Platte mit verdichteten Zonen".

Antwort Nr. 1

- a) die Bauteillisten werden als Arbeitshilfen zur Verfügung gestellt; sämtliche Mengen sind über die Ausführungszeichnungen zu prüfen und können über diese nachvollzogen werden.
- b) in den Plänen zum östlichen Gebäudetrakt ist der Abbruch gelb dargestellt. Zum besseren Verständnis werden die Bestandpläne zur Verfügung gestellt (4 Pläne).
- c) es wird bestätigt, dass beim Muster 01 die Stahlbetonmauer mittels Holzkonstruktion simuliert werden kann.
- d) es können mehrere Pläne auch in anderen Maßstäben vorgelegt werden.
- e) der Endputz wird wie in dem beiliegenden Dokument „Z01-Anlage A“ dargestellt gewünscht, wobei ca. 50% der zu verputzenden Oberfläche laut Typ A und ca. 50 % der Oberfläche laut Typ B auszuführen sind. Beim Muster 01 sollen, wie im Dokument „Z01-Anlage A“ dargestellt, beide Endputz-Typen ausgeführt werden.
- f) gefordert ist folgende Mineralfaserdämmplatte: hochverdichtete, druckfeste, einseitig beschichtete Mineralfaser - Putzträgerplatte als WDVS an Wänden.

rata, dell'indicazione della profondità e distribuzione in caso di intonaco a scanalatura e possibilmente un disegno di dettaglio dell'intonaco.

- f) Punto 02.09.02.01 cappotto termico: è richiesto un pannello in fibra minerale, altamente compatto, resistente alla compressione, rivestito su un lato, nonché un pannello con una zona compattata". Pannelli rivestiti su un lato e con zone compattate non possono più essere forniti come da nuovi prodotti dei produttori. Bisogna dunque decidere tra "rivestito su un lato" o altrimenti "pannello con zone compattate".

Risposta n. 1

- a) gli elenchi degli elementi vengono messi a disposizione come documento ausiliare; tutte le quantità vanno verificate sulla base dei disegni esecutivi e sono comprensibili tramite questi.
- b) nelle tavole della parte a est dell'edificio le demolizioni sono indicate in giallo. Per una migliore comprensione si mettono a disposizione le tavole dello stato esistente (4 tavole).
- c) si conferma che nel campione 01 il muro di cemento armato può essere simulato tramite costruzione in legno.
- d) possono essere presentate più planimetrie anche in scale diverse.
- e) l'intonaco finale è richiesto come indicato nel documento allegato "Z01-allegato A"; ca. 50% della superficie da intonacare dovrà essere eseguita in tipo A e ca. 50% della superficie da intonacare in tipo B. Nel campione 01 dovranno essere eseguiti entrambi i tipi di intonaco finale come indicato nel documento "Z01-allegato A".
- f) è richiesto il seguente pannello in fibra minerale: pannello in fibra minerale rivestito su un lato, altamente compatto e resistente alla compressione per "sistemi di isolamento termico" su pareti (cappotto).

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti