Pavimentazione su solaio esitente
Bodenaufbau auf bestehender Decke

WC WC	05.01.02.02.C	Pavim. plastr. smalti, monocotti: 20x20cm uni, Bodenbel. glas, Einbrand-Fliesen: 20x20cm uni,
Stanze - corridoio - parti comuni Zimmer - Gang - Gemeinschaftsräume	05.01.02.05.D	Pavim. plastr. gres porcell: 30×30 granit, Bodenbelag Feinsteinzeug frostb.: 30×30 granit,
	02.10.03.02.A	Sovrapp. voce ,01 magg. spess. 1cm Aufpreise Pos. ,01 Mehrdicke D 1cm
	02.10.03.01	Massetto galleggiante in malta di cemento, spessore 5 cm Zementestrich als schwimmender Estrich. Dicke 5 cm
	02.12.02.02.A	Feltro in poliestere, peso>300g/m², spess. 3,5mm Polyestervlies, Gewicht>300g/m² :D 3,5mm
	02.01.04.02.C	Diritti di discarica per macerie edili cat.2/A; laterizi, calcinacc, Deponiegebühren für Bauschutt KLI/A; Ziegel, Beton
	02.01.03.01.F	Rimozione: pavimento in marmette: spess, 6cm Abtragen: Platten:boden: D 6cm

LEGENDA / LEGENDE

	ESISTENTE: Muratura in laterizio BESTAND: Ziegelmauerwerk
	ESISTENTE: Muratura in laterizio BESTAND: Ziegelwand
	ESISTENTE: Muratura in laterizio BESTAND: Ziegelwand
02.07.03.03.B	Tramezza forati spess. 12cm; con malta bastarda Trennwand Lochziegel D 12cm; mit Kalkzementmörtel
02.07.03.04.B	Tramezza forati spess. 8cm; con malta bastarda Trennwand Lochziegel D 8cm; mit Kalkzementmörtel
02.07.03.06.C	Tramezza blocchi Porenbeton; spess. 12cm G2 Trennwand Porenbeton-Plansteine: D 12cm G2

	Muratura in pietrame con presenza di muffe Bruchsteinmauerwerk mit Schimmelbildung
02.19.01.03.A	Distaccimento di intonaco: spess 3cm Wandputz abschlagen: D 3cm
02.19.01.03.B	Distaccimento di intonaco: magg, spess. 1cm Wandputz abschlagen; Mehrdicke D 1cm
02.19.07.06.B	Intonaco civile; rinzaffo+malta idr. + calce idratata Innenputz; Spritz+Hydr. Kalkmörtel+Feinputz
02.19.07.06.C	Intonaco civile; sovrappr, magg, spess., 1cm Innenputz; Aufpreis Mehrdicke D 1cm
	Solaio con presenza di muffe Decke mit Schimmelbildungen
02.01.03.01.L	Rimozione di intonaco su pareti e soffitti: spess 2cm Abtragen Wand- und Deckenputz: D 2cm
02.01.03.01.M	Rimozione di intonaco su pareti e soffitti: magg, spess, 1cm Abtragen Wand- und Deckenputz; Mehrdicke D 1cm
02.09.01.08	Intonaco premisc. 2 mani; a base di calce e cemento Fertigputz Z Lagen; auf Kalk-Zementbasis

	Muratura in pietrame Bruchsteinmauerwerk
02.19.07.05	Rappezzi di intonaco Putzausbesserungen
	Solaio Decke
02.19.07.05	Rappezzi di intonaco Putzausbesserungen

	vedi planimetrie impianto elettrico siehe Grundrisse Elektroanlage
	vedi planimetrie impianto termosanitario siehe Grundrisse Termosanitäranlage

Autonome Provinz Bozen
Assessorat für Bauten
Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato ai lavori pubblici
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Provinzia Autonóma de Bulsan
Assessorat per i liëures publi·s
Rep. 11 - Fraidiche y sorvisc technich

Projekt | Progetto

Kodex: 22.01.999.003.04.02e

Um- und Neubau der Militärstrukturen in Sterzing - Kaserne "Menini - De Caroli"

Codice: 22.01.999.003.04.02e

Risanamento e nuova costruzione di strutture militari a Vipiteno - Caserma "Menini - De Caroli"

AUSFÜHRUNGSPROJEKT - PROGETTO ESECUTIVO

Planinhalt	Baulos 5 - Lotto 5 SCAPOLO	Contenuto

Pianta Scapolo 1° e 2° piano
Grundriss Scapolo 1. und 2. Obergeschoss
1:50

Plan Nr. | Tavola n.
5.A.2

Der stellv. Direktor des Amtes 11.1 Il Direttore sost. dell'Ufficio 11.1	Geom. Hans Peter Santer	Verfasst von: Geom. Massimiano Cortese Elaborato da: D. Ing. Paul Psenner	Datum Data	16.02.2015	Änderung Modifica	05.06.2015

Bauherr | Committente	Bietergemeinschaft | associazione temporanea	Planer | progettista
Dr. Arch. Andrea Sega Direttore di ripartizione reggente Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico 39100 BOZEN - BOLZANO Silvius-Magnago-Platz 10 T. 0471 412330 / F. 0471 412331	Dr. Arch. Wolfgang Simmerle Dr. Ing. Paul Psenner Dr. Ing. Bernhard Psenner Dr. Ing. Antonio Seppi	ARCHITEKTURBÜRO WOLFGANG SIMMERLE STUDIO DI ARCHITETTURA Bauburo BOZEN - BOLZANO via Lancinges 39 T. 0471 970924 F. 0471 300870 BOZEN - BOLZANO via Brennero 9 T. 0471 980402 F. 0471 974743

Genehmigungen | Approvazioni

Amt 11.1, Hochbau Ost, LH2, Silvius-Magnago-Platz 10, 39100 Bozen /
Ufficio 11.1, Edilizia Est, Pal. prov. 2, Piazza Silvius Magnago 10, 39100 Bolzano
T. 0471 412330, F. 0471 412331 / e-mail: Hans-peter.Santer@provinz.bz.it