

ANLAGE ZUR
POSITION 86.30.00.01

KODE	TEXT	EINH.	MENGE	PREIS	BETRAG
			Projekt	Projekt	Projekt
STRASSENBSCHILDERUNG					
Lieferung Strassenbeschilderung					
S01.b	Regulamentäres Warnschild dreieckig, 90 cm, Klasse 2	nr	5,00		0,00
S01.c	Regulamentäres Warnschild dreieckig, 120 cm, Klasse 2	nr	1,00		0,00
S02.b	Vorschriftsschild kreisrund, cm 60, Klasse 2	nr	3,00		0,00
S02.c	Vorschriftsschild kreisrund, cm 90, Klasse 2	nr	2,00		0,00
S07.b	Schild Mod.3mmm, cm 90x90 - 3T - Klasse 2	nr	12,00		0,00
S09.a	Hindernisschild, jedwelcher Abmessung, Klasse 2	m2	0,20		0,00
S09.b	Hindernisschild, cm 25x45, Klasse 2	nr	1,00		0,00
S09.c	Hindernisschild, cm 35x90, Klasse 2	nr	4,00		0,00
S10.01	Tafel jedwelcher Abmessung, Klasse 2	m2	4,00		0,00
S10.03	Tafel, cm 25x25, Klasse 2	nr	10,00		0,00
S10.05	Tafel, cm 27x80, Klasse 2	nr	3,00		0,00
S10.08	Tafel, cm 40x40, Klasse 2	nr	1,00		0,00
S10.09	Tafel, cm 40x60, Klasse 2	nr	2,00		0,00
S10.16	Tafel, cm 30x50, Klasse 2	nr	1,00		0,00
S13	Vorankündigungsschild Kreuzung Klasse 2	m2	21,00		0,00
S14.b	Hinweisschild Hindernis, cm 75, Klasse 2	nr	1,00		0,00
Einbau Strassenbeschilderung					
PO01.a	Fundamentblock, cm 40x40x50, Aussparung Ø60 mm	nr	11,00		0,00
PO04.e	fundamentblock, cm 60x60x60, Aussparung Ø 90 mm für Vorankündigungsschild Kreuzung	nr	2,00		0,00
PO04.f	Fundamentsockel für Portal	m2	10,00		0,00
PO05	Auskragender Arm verschraubt	nr	2,00		0,00
PO06	Steher an Leitplanke angeschraubt	nr	2,00		0,00
PO08	Schraubverstärkung	nr	2,00		0,00
PO09	Verlängerung Mm 60	nr	1,00		0,00
PO10	Anschlusseisen	nr	1,00		0,00

KODE	TEXT	EINH.	MENGE	PREIS	BETRAG
			Projekt	Projekt	Projekt
PO12	Montage "Band-it"	nr	2,00		0,00
PO13.a	Montage und/oder Abmontage Beschilderung	nr	6,00		0,00
PO13.c	Montage-Abmontage Vorankündigungsschild Kreuzung	nr	1,00		0,00
PO14	Abbau Säule	nr	10,00		0,00
PO17	Loch mm 100 h mm 50	nr	1,00		0,00
PO18	Kopfplatte mm 120x120	nr	1,00		0,00
PO19.b	Monatge Schild Mod. Kurve cm 90 3att	nr	6,00		0,00
PO22	Verkürzung mit Montage	nr	1,00		0,00
PO25	Stundenweise Miete von fahrbaren Hebebühnen	h	16,00		0,00
Kleinteile, Halterungen - Zubehör					
MO2.a	Gegenstück mm 150x25	nr	100,00		0,00
MO2.b	Gegenstück mm 150x30	nr	20,00		0,00
MO2.c	Gegenstück mm 150x35	nr	20,00		0,00
MO2.d	Kopfplatte mm 140x30	nr	10,00		0,00
MO2.e	Kopfplatte mm 170x35	nr	6,00		0,00
MO2.f	Kopfplatte "U" mm 30x10x15	nr	6,00		0,00
MO2.g	Kopfplatte "W"	nr	2,00		0,00
MO3.a	PVC-Verschlußkappe für Säule mm 60	nr	15,00		0,00
MO3.b	PVC-Verschlußkappe für Säule mm 90	nr	2,00		0,00
MO8.a	Säule mm 60 disp. Antir.	m	50,00		0,00
MO8.b	Säule mm 90	m	10,00		0,00
MO8.c	Struktur Portal	kg	2.000,00		0,00
MO8.d	Säule für Anlage Schnee drehbar	nr	1,00		0,00
MO9.a	Einfacher Anschluss mm 60	nr	100,00		0,00
MO9.b	Beidseitiger Anschluss mm 60	nr	10,00		0,00
MO9.c	Einfacher Anschluss mm 90	nr	12,00		0,00
MO9.g	Anschluss band-it + Klammer	nr	2,00		0,00
MO9.h	Trapezförmiger Anschluss mm 60	nr	6,00		0,00
MO9.i	Trapezförmiger Anschluss mm 90	nr	2,00		0,00

KODE	TEXT	EINH.	MENGE	PREIS	BETRAG
			Projekt	Projekt	Projekt
M10.a	Klemme "T" mm 60	nr	16,00		0,00
M10.b	Klemme Verlängerung mm 60	nr	2,00		0,00
M10.c	Klemme "Kreuz" mm 60	nr	2,00		0,00
M10.f	Klemme kreisförmig Verlängerung ineinanderschiebbar mm 60	nr	2,00		0,00
SUMME STRASSENBSCHILDERUNG					0,00
BODENMARKIERUNG					
01.01.02.02a	Streifen Breite 12 cm , Spritzverfahren	m	200,00		0,00
01.01.02.02b	Streifen Breite 16 cm, Spritzverfahren	m	4.000,00		0,00
01.01.02.05	Verkehrinsel, STOP	m2	100,00		0,00
01.01.02.07	Löschen von Bodenmarkierung	m2	35,00		0,00
SUMME BODENMARKIERUNG					0,00
SUMME STRASSENBSCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG					0,00