CIG 6462073F52 - CUP B23J13000290003
Kaserne "Cantore" in Innichen (BZ): Errichtung von 3 neuen Wohngebäuden, Sanierung einiger Gebäuden und Aussengestaltung
Caserma "Cantore" a San Candido (BZ): costruzione di n. 3 edifici di abitazione, risanamento di alcuni edifici e sistemazioni esterne

Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

Bearbeitung/Elaborazione: Dr.Arch. Wolfgang Simmerle
Datum/Data: 14/01/2021

***20.01.12.06** *(Nr.) 151*

ABFLLENTSORGUNGSYSTEM INTEGRIERTES COMPACT MAHLWERK, 300 KG/TAG, STANDGERÄT
TRAMOGGIA TRITARIFIUTI COMPATTA 300KG/G

Einheit / Unità: **stück / pezzi**

Abfallentsorgungsystem Integriertes Compact Mahlwerk, 300 kg/Tag, Standgerät. Zum Zerkleinern von organischem Abfall. Kapazität: 300 kg Abfall/Stunde.
Besteckmagnet zum Vermeiden, dass magnetische Teile in die Mahlvorrichtung geraten.
Mahlwerk mit Überlastungsschutz, um den Motor vor Überhitzung zu schützen.
Ein-/Ausschalter und Sicherheits-Stopptaste in der Bedienblende.
Mahlwerkring und Mahlzähne aus Edelstahl AISI304.
Innensieb aus Edelstahl mit 1 mm Lochung.
Externe Reinigungsbrause zur Unterstützung des Spülvorgangs.
Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz.
Gesamt-Watt: 3.3 kW.
Außenabmessungen: 760 x 860 mm, H 950 mm.
Nettogewicht: 219 kg.
Maximale Toleranz auf alle angegebenen technischen Daten und Abmessungen: +/- 10%.

Tramoggia tritarifiuti compatta - 300 kg/ora, freestanding. Per rifiuti alimentari. Capacità: 300 kg di rifiuti per ora.
Magnete di rilevamento posate per evitare che gli oggetti magnetici cadano nella macchina.
Dotato di sistema di protezione da sovraccarico per proteggere il motore dal surriscaldamento.
Pulsante di emergenza on/off sul pannello di controllo.
Ingranaggio di macinazione e denti in acciaio inox AISI304.
Filtro interno in acciaio inox provvisto di fori da 1 millimetro.
Doccetta di lavaggio esterna per agevolare le operazioni di pulizia.
Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz.
Watt totali: 3.3 kW.
Dimensioni esterne: 760 x 860 mm, H 950 mm.
Peso netto: 219 kg.
Tolleranza massima sui dati tecnici e sulle dimensioni indicate: +/- 10%.

	Kodex RPV - codice EPU	*Bestandteile des Preises / Componenti del prezzo*	*Einheit / Unità*	*Menge / Quantità*	*Einheitspreis / Prezzo unitario* [€]	*Betrag / Importo* [€]	*Anteil / Incidenza* [%]
1.		**Stundenlöhne / Manodopera**					
1.1		im Preis enthalten / compreso nel prezzo					
						0,00	0,00
2.		**Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)**					
2.1		Laut Marktanalyse Secondo analisi di mercato.	m²	1,0000	29.474,00	29.474,00	79,05
						29.474,00	79,05
3.		**Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti**					
3.1		im Preis enthalten / compreso nel prezzo					
						0,00	0,00
		Teilsumme A / Somma parziale A				29.474,00	
4.		**Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A)**	%	15,00		4.421,10	11,86
		Teilsumme B / Somma parziale B				33.895,10	
5.		**Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B)**	%	10,00		3.389,51	9,09
		Rundung/Arrotondamento (+/-)				0,00	0,00
		Gesamtsumme / Somma totale		€ /	stück / pezzi	**37.284,61**	100,00

Dr.Arch.Wolfgang Simmerle

ORDINE DEGLI ARCHITETTI • KAMMER DER ARCHITEKTEN • 551 ARCHITEKT SIMMERLE WOLFGANG Sektion A • LANDSCHAFTSPLANER UND DENKMALPFLEGER DER PROVINZ BOZEN • PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO • PIANIFICATORI